

Rock Pool - Menge und Kosten Mauer

Aushub für Fundament	<i>Tot. m³</i>	<i>Fr./m³</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	1'500.00	CHF 15.00	CHF 22'500.00

Beton Mauer vorne	<i>Typ:</i>	<i>A (m²)</i>	<i>Länge (m)</i>	<i>Tot. m³</i>	<i>Fr./m³</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	NPK C	11.60	47.00	545.20	CHF 280.00	CHF 152'656.00

Beton seitliche Mauer	<i>Typ:</i>	<i>Stk.</i>	<i>m³ pro Mauer</i>	<i>Tot. m³</i>	<i>Fr./m³</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	NPK C	2.00	220.00	440.00	CHF 280.00	CHF 123'200.00

Stahl	<i>Typ:</i>	<i>Kg/m³</i>	<i>Tot. Kg</i>	<i>Fr./Kg</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	B500B	80.00	78'816.00	CHF 2.00	CHF 157'632.00

Schalung	<i>Tot. m²</i>	<i>Fr./m²</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	1'600.00	CHF 70.00	CHF 112'000.00

Geländer	<i>Länge (m)</i>	<i>Fr./m</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	105.00	CHF 250.00	CHF 26'250.00

Auffüllung mit Erdmaterial (von Aushub)	<i>Tot. m³</i>	<i>Fr./m²</i>	<i>Tot. Fr.</i>
	1'500.00	CHF 15.00	CHF 22'500.00

TOTALE	CHF	616'738.00
---------------	------------	-------------------